COMUNE di SCHIO — PROVINCIA di VICENZA

P. di L. PISTA DEI VENETI
ZONA PEREQUATA n.1

VARIANTE N.1 al PUA
di iniziativa privata approvato con D.C.C. n. 75 del 22/09/08

RETE TELEFONICA

ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB A)
D.C. n. 256 del 24/8/10 di Adozione
IL CAPO SERVIZIO CONTRATTI E DELIBERAZIONI
Patrizia Pellizzari

COMUNE DI SCHIO
20 LUG. 2010
UFF. PROTOCOLLO

ELABORATO IDENTIFICATO AL SUB D)
D.C. n. 97 del 18.10.10 di Approvazione con controdeduzioni
IL CAPO SERVIZIO CONTRATTI E DELIBERAZIONI
Patrizia Pellizzari

COMMITTENTI

CONSORZIO EDIFICATORIO "PER1"
Sede: Via Lago di Lugano, 27
36015 **SCHIO** (VI)
Tel. 0445 576403 - Fax 0445 501752
C.F. e P. IVA 03353170248

Consorzio PER1

AUTORIZZAZIONI

- V.I.A. Delibera G.P. n. 87 del 04/03/08
- BB.AA. Autorizzazione n. BA/0048/2007 del 24/10/07
- Consiglio Comunale Delibera n. 75 del 22/09/08
- Convenzione Atto 12/12/08 n. 180637 Notaio dott. Giulio Carraro
- Permesso Costruire n.PC/0093/2009 del 12/05/2009
- Nulla Osta della Provincia Prot. n.60877/AMB del 11/08/09

PROGETTISTA

Dott. Ing. GianDomenico Cazzola
Via Lago di Lugano n°27-36015 SCHIO (VI)
Tel. 0445/576403 Fax. 0445/501752
E-mail: cazzola713@ordine.ingegneri.vi.it

scala 1:1000

DICEMBRE 2010
AGG. LUGLIO 2010

B/14.V1.PUA

H:\Ale\GD\PER1\VARPUA\INTEGRAZIONEV1PUAPER1\INTV1PUAPER1B14TEL

disegnatore RUARO Geom. Alessandra

A termini di legge ci riservamo la proprieta' di questo elaborato grafico con divieto di riprodurlo anche parzialmente, e comunque renderlo noto a terzi e a ditte concorrenti senza nostra esplicita autorizzazione.

LEGENDA RETE TELECOM

- Perimetro d'intervento
- linea telefonica esistente
- linea telefonica aerea esistente da eliminare
- tubo in P.V.C. Ø125m/m di progetto
- distributore Telecom Italia fornito e posato dalla Società Telecom Italia a predisposizione infrastutture completate raccordato a pozzetti con 3063mm
- pozzetto 60x120x80cm con chiusino in ghisa pesante ad elementi triangolari (n.4) riportante la scritta Telecom fornito e posato a cura del lottizzatore
- pozzetto 60x60x80cm con chiusino in ghisa pesante ad elementi triangolari (n.2) riportante la scritta telecom fornito e posato a cura del lottizzante
- pozzetto 60x60x80cm con chiusino in lamiera striata 8m/m

MODALITA' COSTRUTTIVE DELLE TUBAZIONI TELEFONICHE

INTERFERENZA : Interferenza con linee elettriche o tubazioni del gas da regolarizzare come da legge 1341 del 13/12/64

POSA TUBI : Profondita' compresa tra 60-100cm con una protezione di calcestruzzo di cm 10 di spessore con inserzione di filo di ferro zincato

POSA POZZETTI : Dimensioni interne 60x60x80-100; posati fuori della proprieta' private e di norma su marciapiede. Il fondo sara' forato per favorire il drenaggio.
Qualora fossero in carreggiata devono essere in mattoni o in calcestruzzo gettato in opera.

ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI FRA CAVI TELEFONICI E CAVI ELETTRICI (MT)

N.B. in sostituzione delle cassette o tubi di ferro possono essere impiegati: tubi di gres, di cemento armato, di eternit, di PVC, cassette di cemento, purchè vengano rivestiti esternamente con uno strato di calcestruzzo avente uno spessore maggiore di 10cm.

PARALLELISMI SOTTERRANEI FRA CAVI TELEFONICI E CAVI ELETTRICI (MT)



INTERFERENZE FRA CANALIZZAZIONI O CUNICOLI PER CAVI TELEFONICI E INSTALLAZIONI METANIFERE





DISTANZA FRA POZZETTI



ESEMPIO DI POSA DEI TUBI NEL CASO DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE



ESEMPIO DI ISTALLAZIONE DELL'ARMADIETTO A SISTEMA MODULARE